

Проект
Внесен депутатом Мартынюк И.А.



О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского р-на города Москвы в 2022 году (капитальный ремонт подъезда 9 по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.23)

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.4 приложения 1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести в 2022 году дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы - капитальный ремонт подъезда 9 по адресу: Ломоносовский пр-кт, д.23 за счет средств социально-экономического развития района 2022 года, на общую сумму согласно приложенной смете (приложение).

2. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденного дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района в 2022 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский И.А. Мартынюк.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2022 г.

" " 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Ломоносовский проспект д. 23, подъезд 9

На выполнение работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

2 448,77 тыс.руб
626,15 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2021 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел: Потолок										
1	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	75	113,87					
		ЗП					1	1	8 540,25	
		НР от ЗП	%	70					5 978,18	
		СП от ЗП	%	10					854,03	
		ЗТР	чел-ч	0,6			1			45,00
									15 372,46	204,97
2	1.13-3205-27-2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей	100 м2	0,75						
		заманчиво и эффективный Объем: 0,75=75/100								
		ЗП			3 306,96		1	1	2 480,22	
		МР			10 424,17		1	1	7 818,13	
		НР от ЗП	%	70					1 736,15	
		СП от ЗП	%	10					248,02	
		ЗТР	чел-ч	13,91			1			10,43
									12 282,52	16 376,69
3	1.13-3103-12-2/1	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса цементным раствором	100 м2	0,75						
		Объем: 0,75=75/100								
		ЗП			38 494,13		1	1	28 870,60	
		ЭМ			2 230,95		1	1	1 673,21	
		в т.ч. ЗПМ			1 204,57		1	1	903,43	
		МР			60 128,18		1	1	45 096,14	
		НР от ЗП	%	70					20 209,42	
		СП от ЗП	%	10					2 887,06	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					975,70	
		ЗТР	чел-ч	170,2			1			127,65
									99 712,13	132 949,51
4	1.13-3205-1-1/1	Антикоррозионная грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76-первый слой	100 м2	0,75						
		Объем: 0,75=75/100								
		ЗП			2 436,42		1	1	1 827,32	
		ЭМ			89,81		1	1	67,36	
		в т.ч. ЗПМ			32,01		1	1	24,01	
		МР			2 599,12		1	1	1 949,34	
4,1	21.1-6-9	Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	22,5	145,06		1	1	3 263,85	
		марка "Бетоконтакт"								
		НР от ЗП	%	70					1 279,12	
		СП от ЗП	%	10					182,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					25,93	
		ЗТР	чел-ч	8,53			1			6,40
									8 595,65	11 460,87
5	1.13-3203-9-4/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами по штукатурке потолков	100 м2	0,75						
		Объем: 0,75=75/100								
		ЗП			13 006,14		1	1	9 754,61	
		МР			6 921,69		1	1	5 191,27	
		НР от ЗП	%	70					6 828,23	
		СП от ЗП	%	10					975,46	
		ЗТР	чел-ч	56,35			1			42,26
									22 749,57	30 332,76
6	1.13-3201-17-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с расходом старой краски более 35%	100 м2	4,3						
		Объем: 4,3=430/100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗП			7 808,40			1	1	33 576,12	
		МР			9 109,07			1	1	39 169,00	
6,1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т	m	-0,3053	85 201,19			1	1	-26 011,92	
6,2	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	m	0,3053	85 201,19			1	1	26 011,92	
		НР от ЗП	%	70						23 503,28	
		СП от ЗП	%	10						3 357,61	
		ЗТР	чел-ч	36				1			154,80
									99 606,01	23 164,19	

Итого по разделу: Потолок

258 318,34

Раздел: Ремонт стен

7	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпатель, щетками и т.д.)	m2	235				1	1	26 759,45	
		ЗП				113,87				18 731,62	
		НР от ЗП	%	70						2 675,95	
		СП от ЗП	%	10							141,00
		ЗТР	чел-ч	0,6				1			204,97
									48 167,02	204,97	
8	1.13-3205-27-2/1	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей цементных конструкций	100 m2	2,35				1	1	7 771,36	
		ЗП				3 306,96				24 496,80	
		МР				10 424,17		1	1	5 439,95	
		НР от ЗП	%	70						777,14	
		СП от ЗП	%	10							32,69
		ЗТР	чел-ч	13,91				1			16 376,70
									38 485,25	16 376,70	
9	1.13-3103-12-1/1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	100 m2	0,65							
		Объем: 0,65=65/100									
		ЗП				34 592,70		1	1	22 485,26	
		ЭМ				2 187,63		1	1	1 421,96	
		в т.ч. ЗПМ				1 181,18		1	1	767,77	
		МР				59 741,40		1	1	38 831,91	
		НР от ЗП	%	70						15 739,68	
		СП от ЗП	%	10						2 248,53	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						829,19	
		ЗТР	чел-ч	152,95				1			99,42
									81 556,53	125 471,58	
10	1.13-3101-13-4/1	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 m2	2,35							
		Объем: 2,35=235/100									
		ЗП				10 471,61		1	1	24 608,28	
		МР				16 055,09		1	1	37 729,46	
		НР от ЗП	%	70						17 225,80	
		СП от ЗП	%	10						2 460,83	
		ЗТР	чел-ч	50,4				1			118,44
									82 024,37	34 903,99	
11	1.13-3203-9-3/1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами по штукатурке стен	100 m2	2,35							
		Объем: 2,35=235/100									
		ЗП				10 351,83		1	1	24 326,80	
		МР				6 976,93		1	1	16 395,79	
		НР от ЗП	%	70						17 028,76	
		СП от ЗП	%	10						2 432,68	
		ЗТР	чел-ч	44,85				1			105,40
									60 184,03	25 610,23	
12	1.13-3201-16-6/1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с лакистой стальной краской более 35%	100 m2	7,8							
		Объем: 7,8=78*100									
		ЗП				6 029,82		1	1	47 032,60	
		МР				8 831,85		1	1	68 888,43	
12,1	21.1-6-38	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т	m	-0,5538	85 201,19			1	1	-47 184,42	
12,2	21.1-6-37	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	m	0,5538	85 201,19			1	1	47 184,42	
		НР от ЗП	%	70						32 922,82	
		СП от ЗП	%	10						4 703,26	
		ЗТР	чел-ч	27,8				1			216,84
									153 547,11	19 685,53	
Итого по разделу: Ремонт стен									463 964,31		

Раздел: Ремонт окон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1.13-3201-8-3/1	Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35% Объем: 0,75=75/100	100 м2	0,75						
		ЗП			31 822,12		1	1	23 866,59	
		ЭМ			0,17		1	1	0,13	
		МР			2 683,43		1	1	2 012,57	
		НР от ЗП	%	70					16 706,61	
		СП от ЗП	%	10					2 386,66	
		ЗТР	чел-ч	140,7			1			105,53
									44 972,56	59 963,41
14	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (полоконники+откосы)	м2	50						
		ЗП			113,87		1	1	5 693,50	
		НР от ЗП	%	70					3 985,45	
		СП от ЗП	%	10					569,35	
		ЗТР	чел-ч	0,6			1			30,00
									10 248,30	204,97
15	1.13-3101-6-1/1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,5						
		Объем: 0,5=50/100								
		ЗП			88 908,01		1	1	44 454,01	
		МР			15 055,88		1	1	7 527,94	
15,1	9999990001	Масса мусора	т	-4,05	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					31 117,81	
		СП от ЗП	%	10					4 445,40	
		ЗТР	чел-ч	385,2			1			192,60
									87 545,16	175 090,32
16	1.13-3203-26-3/1	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - без стоимости краски	100 м2	0,5						
		Объем: 0,5=50/100								
		ЗП			9 646,01		1	1	4 823,01	
		МР			3 613,83		1	1	1 806,92	
16,1	цена поставщика	Краска водно-дисперсионная, состав: поливинилацетатная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, аддитивы, консерванты метилизотиазлинон, бензизотиазолинон, матовая, механизированного и ручного нанесения, для внутренних работ, паропроницаемая, моющаяся, износоустойчивая, стойкая к дезинфицирующим средствам, класс укрывистости 1, класс стойкости к влажному истиранию 1, плотность 1,5 г/см3 Базисная стоимость: 769,90 = 732,82 + 3% Трансп + 2% Заг.скл	кг	15	769,90		1	1	11 548,50	
		НР от ЗП	%	70					3 376,11	
		СП от ЗП	%	10					482,30	
		ЗТР	чел-ч	42,17			1			21,09
									22 036,84	44 073,68
17	1.11-3104-9-3/1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,264						
		Объем: 0,264=26,4/100								
		ЗП			18 118,80		1	1	4 783,36	
		НР от ЗП	%	70					3 348,35	
		СП от ЗП	%	10					478,34	
		ЗТР	чел-ч	91,15			1			24,06
									8 610,05	32 613,83
18	1.11-3502-1-2/1	Смена разбитых оконных стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске в деревянных переплетах - площадь стекла до 0,5 м2 (без стоимости штапиков) / толщина 2 мм	100 м2	0,3						
		Объем: 0,3=30/100								
		ЗП			32 052,77		1	1	9 615,83	
		МР			28 530,32		1	1	8 559,10	
18,1	21.9-12-49	Штапики хвойных пород, окрашенные, сечение 10x16 мм	м	62	13,22		1	1	819,64	
18,2	9999990001	Масса мусора	т	-0,15	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					6 731,08	
		СП от ЗП	%	10					961,58	
		ЗТР	чел-ч	151			1			45,30
									26 687,23	88 957,43
Итого по разделу: Ремонт окон									200 100,14	
Раздел: Ограждение лестничных маршей										
19	1.13-3201-15-3/1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком с расчисткой отстающей краски	100 м2	1,1						
		Объем: 1,1=110/100								
		ЗП			25 255,56		1	1	27 781,12	
		ЭМ			0,17		1	1	0,19	
		МР			1 465,62		1	1	1 612,18	
		НР от ЗП	%	70					19 446,78	
		СП от ЗП	%	10					2 778,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч	114			1		51 618,38	46 925,80

Итого по разделу: Ограждение лестничных маршей

51 618,38

Раздел: Ремонт лифтовой решетки

20	1.13-3204-1-1/1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпатель, щетками и т.д.) (положники+эткосы)	м2	250						
		ЗП			113,87		1	1	28 467,50	
		НР от ЗП	%	70					19 927,25	
		СП от ЗП	%	10					2 846,75	
		ЗТР	чел-ч	0,6			1			150,00
									51 241,50	204,97
21	1.13-3203-17-2/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза Объем: 2,5=250/100	100 м2	2,5						
		ЗП			2 945,14		1	1	7 362,85	
		МР			2 872,99		1	1	7 182,48	
		НР от ЗП	%	70					5 154,00	
		СП от ЗП	%	10					736,29	
		ЗТР	чел-ч	12,76			1			31,90
									20 435,62	8 174,25
22	1.7-3202-2-1/1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,4 м Объем: 1,6=160/100	100 м	1,6						
		ЗП			7 858,79		1	1	12 574,06	
		МР			26 239,94		1	1	41 983,90	
22,1	9999990001	Масса мусора	т	-0,3584	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					8 801,84	
		СП от ЗП	%	10					1 257,41	
		ЗТР	чел-ч	41,41			1			66,26
									64 617,21	40 385,76

Итого по разделу: Ремонт лифтовой решетки

136 294,33

Раздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Демонтажные работы

23	1.20-3104-1-4/1	Демонтаж осветительных приборов - светильник для люминесцентных ламп Объем: 0,44=44/100	100 шт.	0,44						
		ЗП			3 515,92		1	1	1 547,00	
		НР от ЗП	%	70					1 082,90	
		СП от ЗП	%	10					154,70	
		ЗТР	чел-ч	17,89			1			7,87
									2 784,60	6 328,64
24	1.20-3104-1-1/1	Демонтаж осветительных приборов - патроны, подвесы (прим. выключатели, розетки) Объем: 0,02=2/100	100 шт.	0,02						
		ЗП			709,78		1	1	14,20	
		НР от ЗП	%	70					9,94	
		СП от ЗП	%	10					1,42	
		ЗТР	чел-ч	3,74			1			0,07
									25,56	1 278,00
25	1.21-3104-6-1/1	Демонтаж кабеля Объем: 6=600/100	100 м	6						
		ЗП			1 829,48		1	1	10 976,88	
		НР от ЗП	%	70					7 683,82	
		СП от ЗП	%	10					1 097,69	
		ЗТР	чел-ч	9,64			1			57,84
									19 758,39	3 293,07
26	1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в «борниках СН-2012	шт.	40						
		ЗП			391,13)*0,2	1	1	3 129,04	
		ЭМ			51,58)*0,2	1	1	412,64	
		в т.ч. ЗПМ			1,07)*0,2	1	1	8,56	
		НР от ЗП	%	70					2 190,33	
		СП от ЗП	%	10					312,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					9,24	
		ЗТР	чел-ч	1,54)*0,2	1			12,32
									6 054,15	151,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1.21-3703-2-3/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600х600 мм на стену (без стоимости материалов) (прим.) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	шт.	40	631,20)*0,2	1	1	5 049,60	
		ЗП			300,28)*0,2	1	1	2 402,24	
		ЭМ			6,04)*0,2	1	1	48,32	
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ЗП	%	70					3 534,72	
		СП от ЗП	%	10					504,96	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					52,19	
		ЗТР	чел-ч	2,37)*0,2	1			18,96
									11 543,71	288,59
28	2.9-3103-64-3/1 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж конструкции металлической под оборудование (без стоимости конструкции) Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	т	0,02	15 940,72)*0,2	1	1	63,76	
		ЗП			5 983,54)*0,2	1	1	23,93	
		ЭМ			120,43)*0,2	1	1	0,48	
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ЗП	%	70					44,63	
		СП от ЗП	%	10					6,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,52	
		ЗТР	чел-ч	61,64)*0,2	1			0,25
									139,22	6 961,00
29	1.21-3103-31-1/2 Поправка: СН-2012 О.П. п.22	Демонтаж пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40х20 мм Поправка: СН-2012 О.П. п.22 Наименование: Демонтаж, разборка отдельных бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, пластмассовых конструктивных элементов зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных систем и коммуникаций при отсутствии необходимых стоимостных нормативов в сборниках СН-2012	100 м	1,6						
		Объем: 1,6=160/100								
		ЗП			8 988,83)*0,2	1	1	2 876,43	
		ЭМ			29,75)*0,2	1	1	9,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,25)*0,2	1	1	0,08	
		НР от ЗП	%	70					2 013,50	
		СП от ЗП	%	10					287,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,09	
		ЗТР	чел-ч	38,86)*0,2	1			12,44
									5 187,18	3 241,99
Итого по подразделу: Демонтажные работы									45 492,81	
Подраздел: Этажные щиты										
30	1.21-3603-6-2/1	Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А	шт.	40						
		ЗП			584,15		1	1	23 366,00	
		ЭМ			53,07		1	1	2 122,80	
		в т.ч. ЗПМ			1,09		1	1	43,60	
		НР			1 332,47		1	1	53 298,80	
		НР от ЗП	%	70					16 356,20	
		СП от ЗП	%	10					2 336,60	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					47,09	
		ЗТР	чел-ч	2,3			1			92,00
									97 527,49	2 438,19
31	1.21-3203-1-1/1	Монтаж колодки "О" в щитах этажных, установка (без стоимости материалов)	1 колодка	40	110,38		1	1	4 415,20	
31,1	цена поставщика	Шины нулевые изолированные, тип ШНИ-8 Базисная стоимость: 134,72 = 128,23 + 3% Трансл + 2% Заг.скп	шт.	40	134,72		1	1	5 388,80	
		НР от ЗП	%	70					3 090,64	
		СП от ЗП	%	10					441,52	
		ЗТР	чел-ч	0,52			1			20,80
									13 336,16	333,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	2.9-3103-48-1/1	Прокладка шин сборных - две полосы в фазе, шина, сечение до 250 мм2 (без стоимости основных материалов) Объем: 0,02=2/100	100 м	0,02						
		ЗП			23 880,05		1	1	477,60	
		ЭМ			7 548,86		1	1	150,98	
		в т.ч. ЗПМ			3 865,23		1	1	77,30	
		МР			1 145,34		1	1	22,91	
32,1	цена поставщика	Шины заземления, ток 63 А, длина 95 мм, отверстий 12 штук, тип РЕ95.63.12 Базисная стоимость: 124,16 = 118,18 + 3% Трансп + 2% Зед.скп	шт.	40	124,16		1	1	4 966,40	
		НР от ЗП	%	70					334,32	
		СП от ЗП	%	10					47,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					83,48	
		ЗТР	чел-ч	92,34			1			1,85
									6 083,45	304 172,50
33	2.9-3103-51-1/1	Прокладка шин ответвительных - две полосы в фазе, шина сечение до 350 мм2 (без стоимости основных материалов) (прим.) Объем: 0,02=2/100	100 м	0,02						
		ЗП			30 037,55		1	1	600,75	
		ЭМ			12 911,03		1	1	258,22	
		в т.ч. ЗПМ			6 098,44		1	1	121,97	
		МР			883,60		1	1	17,67	
33,1	цена поставщика	Зажимы ответвительные Базисная стоимость: 110,77 = 105,44 + 3% Трансп + 2% Зед.скп	шт.	40	110,77		1	1	4 430,80	
		НР от ЗП	%	70					420,53	
		СП от ЗП	%	10					60,08	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					131,73	
		ЗТР	чел-ч	116,15			1			2,32
									5 919,78	295 989,00
34	2.9-3103-64-3/1	Установка конструкции металлической под оборудование (без стоимости конструкции)	м	0,02						
		ЗП			15 940,72		1	1	318,81	
		ЭМ			5 983,54		1	1	119,67	
		в т.ч. ЗПМ			120,43		1	1	2,41	
		МР			4 419,69		1	1	88,39	
34,1	цена поставщика	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 300x300x150 мм Базисная стоимость: 3 849,71 = 3 664,3 + 3% Трансп + 2% Зед.скп	шт.	10	3 849,71		1	1	38 497,10	
		НР от ЗП	%	70					223,17	
		СП от ЗП	%	10					31,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,60	
		ЗТР	чел-ч	61,64			1			1,23
									39 281,62	1 964 081,00
Итого по подразделу: Этажные щиты									162 148,50	
Подраздел: Установка светильников										
35	1.20-3103-4-1/1	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике - 1 (без стоимости материалов) Объем: 0,44=44/100	100 шт.	0,44						
		ЗП			38 897,49		1	1	17 114,90	
35,1	21.22-8-2	Светильники светодиодные, потребляемая мощность 7,5 Вт, световой поток 480 Лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP20, габаритные размеры 200x100x40 мм, тип ССБ01-001 (прим. или аналог)	шт.	44	918,00		1	1	40 392,00	
		НР от ЗП	%	70					11 980,43	
		СП от ЗП	%	10					1 711,49	
		ЗТР	чел-ч	146,05			1			64,26
									71 198,82	161 815,50
36	1.20-3103-1-1/1	Установка выключателя одноклавишного неутюпленного типа при открытой проводке (без стоимости материалов) Объем: 0,2=20/100	100 шт.	0,2						
		ЗП			10 445,46		1	1	2 089,09	
		ЭМ			53,89		1	1	10,78	
		в т.ч. ЗПМ			7,11		1	1	1,42	
36,1	21.21-5-399	Выключатели (механизмы) двухклавишные, серия "Валена", напряжение 250 В, номинальный ток 10 А, скрытой установки с безвинтовыми зажимами, с лицевыми панелями, цвет белый (прим. или аналог)	шт.	20	294,17		1	1	5 883,40	
		НР от ЗП	%	70					1 462,36	
		СП от ЗП	%	10					208,91	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,53	
		ЗТР	чел-ч	39,22			1			7,84
									9 656,07	48 280,35
Итого по подразделу: Установка светильников									80 854,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Подраздел: Прокладка кабельной канализации

37	1.21-3103-31-1/2	Прокладка пластикового кабель-канала - по кирпичному основанию / сечение 40x20 мм Объем: 1,8=180/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м	1,8						
						8 988,83	1	1	16 179,89	
						29,75	1	1	53,55	
						0,25	1	1	0,45	
						24 825,03	1	1	44 685,05	
			%	70					11 325,92	
			%	10					1 617,99	
			%	108					0,49	
			чел-ч	38,86			1			69,95
									73 862,89	41 034,94
38	1.21-3103-18-1/1	Прокладка труб винилпластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм (без стоимости материалов) Объем: 3,9=390/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м	3,9						
						5 934,29	1	1	23 143,73	
						1 081,97	1	1	4 219,68	
						21,50	1	1	83,85	
38,1	21.12-5-128	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 16 мм толщина стенки 1,2 мм	м	397,8	9,41		1	1	3 743,30	
38,2	цена поставщика	Соединитель из ПВХ, угловое соединение Базисная стоимость: 5,52 = 5,25 + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	350	5,52		1	1	1 932,00	
			%	70					16 200,61	
			%	10					2 314,37	
			%	108					90,56	
			чел-ч	23,8			1			92,82
									51 644,25	13 242,12
									125 507,14	

Итого по подразделу: Прокладка кабельной канализации

Подраздел: Прокладка проводов и кабелей

39	1.21-3103-21-6/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (без стоимости материалов) Объем: 1,5=150/100 ЗП	100 м	1,5						
						4 732,47	1	1	7 098,71	
39,1	21.23-8-163	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовойделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение жил: 3x1,5	км	0,1545	1 466 874,63		1	1	226 632,13	
			%	70					4 969,10	
			%	10					709,87	
			чел-ч	18,98			1			28,47
									239 409,81	159 606,54
40	1.21-3103-21-3/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (без стоимости материалов) Объем: 1,2=120/100 ЗП	100 м	1,2						
						2 067,03	1	1	2 480,44	
40,1	21.23-8-141	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовойделением, марка ВВГнг(A)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение жил: 3x1,5	км	0,1236	228 179,00		1	1	28 202,92	
			%	70					1 736,31	
			%	10					248,04	
			чел-ч	8,29			1			9,95
									32 667,71	27 223,09
41	1.21-3103-21-2/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) Объем: 1,5=150/100 ЗП	100 м	1,5						
						1 772,81	1	1	2 659,22	
41,1	21.23-8-262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовойделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(A)-FRLS, число жил и сечение жил: 3x1,5	км	0,1545	60 693,39		1	1	9 377,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП		%	70				1 861,45	
		СП от ЗП		%	10				265,92	
		ЗТР		чел-ч	7,11			1		10,67
									14 163,72	9 442,48
42	1.21-3103-21-9/1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) Объем: 1,5=150 100	100 м		1,5					
		ЗП				603,40		1	1	905,10
42,1	21.23-8-262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение 3х6 мм2		км	0,1545	60 693,39		1	1	9 377,13
		НР от ЗП		%	70					633,57
		СП от ЗП		%	10					90,51
		ЗТР		чел-ч	2,42			1		3,63
									11 006,31	7 337,54
43	1.21-3103-7-1/1	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 6 мм2 Объем: 2,5=250 100	100 м		2,5					
		ЗП				294,22		1	1	735,55
		ЭМ				493,16		1	1	1 232,90
		в т.ч. ЗПМ				239,95		1	1	599,88
		МР				10 426,87		1	1	26 067,18
43,1	21.23-13-14	Провода силовые с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПУГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2		км	-0,2575	98 407,27		1	1	- 25 339,87
43,2	21.23-8-262	Кабели силовые с медными жилами, огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющей горение, с пониженным дымо-и газовыделением, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение 3х6 мм2		км	0,2575	60 693,39		1	1	15 628,55
		НР от ЗП		%	70					514,89
		СП от ЗП		%	10					73,56
		НР и СП от ЗПМ		%	108					647,87
		ЗТР		чел-ч	1,18			1		2,95
									19 560,63	7 824,25
44	2.8-3103-24-12/1	Установка коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой (без стоимости коробки)	коробка		40					
		ЗП				594,80		1	1	23 792,00
		ЭМ				442,12		1	1	17 684,80
		в т.ч. ЗПМ				187,59		1	1	7 503,60
44,1	21.21-5-103	Коробки распределительные, серия "tuso", открытой установки, из полистирола, степень защиты IP55, 7 вводов, размеры 70х70х40 мм артикул 67030	шт.		40	25,60		1	1	1 024,00
		НР от ЗП		%	70					16 654,40
		СП от ЗП		%	10					2 379,20
		НР и СП от ЗПМ		%	108					8 103,89
		ЗТР		чел-ч	2,3			1		92,00
									69 638,29	1 740,96
45	1.16-3203-8-1/1	Монтаж люков ревизионных - накладных с механическим креплением / типа ЛТП 150х100 мм (прим.)	шт.		40					
		ЗП				93,65		1	1	3 746,00
		ЭМ				1,74		1	1	69,60
		в т.ч. ЗПМ				0,22		1	1	8,80
		МР				154,96		1	1	6 198,40
		НР от ЗП		%	70					2 622,20
		СП от ЗП		%	10					374,60
		НР и СП от ЗПМ		%	108					9,50
		ЗТР		чел-ч	0,41			1		16,40
									13 020,30	325,51
Итого по подразделу: Прокладка проводов и кабелей									399 466,77	

Подраздел: Пусконаладочные работы

46	1.20-3206-4-4/1	Пусконаладочные работы - выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.		40	453,27		1	1	18 130,80
		ЗП								12 691,56
		НР от ЗП		%	70					1 813,08
		СП от ЗП		%	10					
		ЗТР		чел-ч	1,8			1		72,00
									32 635,44	815,89
Итого по подразделу: Пусконаладочные работы									32 635,44	

Подраздел: Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	1.50-3204-10-5/1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2	100 м	1,4						
		Объем: 1,4=140/100								
		ЗП			6 031,53		1	1	8 444,14	
		ЭМ			5 187,41		1	1	7 262,37	
		в т.ч. ЗПМ			2 923,82		1	1	4 093,35	
47,1	9999990001	Масса мусора	т	-0,007	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					5 910,90	
		СП от ЗП	%	10					844,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 420,82	
		ЗТР	чел-ч	24,19			1			33,87
									26 882,64	19 201,89
48	1.50-3201-3-4/1	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м	1,4						
		Объем: 1,4=140/100								
		ЗП			6 522,39		1	1	9 131,35	
		МР			376,40		1	1	526,96	
		НР от ЗП	%	70					6 391,95	
		СП от ЗП	%	10					913,14	
		ЗТР	чел-ч	23,8			1			33,32
									16 963,40	12 116,71
49	1.50-3204-11-11/1	Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления	100 отверсти й	0,38						
		Объем: 0,38=38/100								
		ЗП			2 343,46		1	1	890,51	
		ЭМ			34,67		1	1	13,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	0,04	
		МР			23 705,40		1	1	9 008,05	
		НР от ЗП	%	70					623,36	
		СП от ЗП	%	10					89,05	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,04	
		ЗТР	чел-ч	11,04			1			4,20
									10 624,18	27 958,37
50	1.50-3201-2-3/1	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 шт.	0,38						
		Объем: 0,38=38/100								
		ЗП			28 630,80		1	1	10 879,70	
		МР			5 750,91		1	1	2 185,35	
		НР от ЗП	%	70					7 615,79	
		СП от ЗП	%	10					1 087,97	
		ЗТР	чел-ч	132			1			50,16
									21 768,81	57 286,34
Итого по подразделу: Строительные работы									76 239,03	
Итого по разделу: Электромонтажные работы									922 344,58	
Раздел: Разные работы										
51	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	5,0154						
		ЭМ			84,22		1	1	422,40	
		в т.ч. ЗПМ			27,13		1	1	136,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					146,96	
									569,36	113,52
Итого по разделу: Разные работы									569,36	
Раздел: Вывоз мусора										
52	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	5,0154						
		ЭМ			61,22		1	1	307,04	
		в т.ч. ЗПМ			33,01		1	1	165,56	
									307,04	61,22
53	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	5,0154						
		ЭМ			28,99)*49	1	1	7 124,43	
		в т.ч. ЗПМ			15,64)*49	1	1	3 843,60	
									7 124,43	1 420,51
Итого по разделу: Вывоз мусора									7 431,47	
Итого по локальной смете:									2 040 640,91	
НДС 20 %									408 128,18	
Всего по локальной смете с НДС 20 %									2 448 769,09	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

