



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

03.06.2020 № 63/18

О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района в 2020 году: реконструкция контейнерной площадки для сбора отходов по адресу Ломоносовский пр-кт, д.18

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 02.06.2020г. №ГА-08-331/0, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:


1. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2020 году – реконструкция контейнерной площадки для сбора отходов и мусора по адресу Ломоносовский пр-кт, д.18 на общую сумму 1,4 млн.руб., согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресу Ломоносовский пр-кт, д.18 основным депутатом – Давидовича Я.А., резервным депутатом – Русакову Е.Л.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 03» июня 2020 года № 63/18

Детализация мероприятий по реконструкции контейнерной площадки для сбора
отходов и мусора по адресу Ломоносовский пр-кт, д.18



Основание: заявка ТСЖ от 31 января 2020г.						Фото МАФ
№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Ед. измер	Ко-во	Стоимость, руб.	
1	Реконструкция контейнерной площадки для сбора отдельно накопленных, крупногабаритных и смешанных отходов с целью создания пилотного образца контейнерной площадки нового уровня дизайнерского, исполнительского и функционального решения, который в дальнейшем может быть распространен в других дворах района. Контейнерная площадка выполнена из металла. Общая полезная площадь площадки - 58 кв.м. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с ПСД, разработанной на основании авторского дизайн-проекта архитектора Е.Королева - победителя открытого архитектурного конкурса «Дизайн-проект пункта приема вторсырья и модульной контейнерной площадки» (г. Ижевск, март 2019 г.) и технического задания ТСЖ "Ломоносовский 18". Дизайн-проект и ПСД предоставляется ТСЖ «Ломоносовский, 18» для обязательного включения в техническое задание на закупку строительно-монтажных работ.	На месте существующей контейнерной площадки	шт.	1	1 100 000	
2	Устройство нового АБП под контейнерной площадкой, площадью 113,7 кв.м. и отводящих бетонных лотков с решетками до колодца системы городской ливневой канализации в кол-ве 18 п.м. Работы выполняются в соответствии с Дефектным Актом* для обязательного включения в техническое задание на закупку строительно-монтажных работ.	На месте существующей контейнерной площадки	шт.	1	300 000	
ИТОГО:					1 400 000	

Дефектный акт

на капитальный ремонт Модульной контейнерной площадки по адресу: Ломоносовский проспект, д. 18
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Новая локальная смета				
Раздел: Демонтажные работы.				
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м ³	0,061	
2	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,06	
3	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	14,1714	
4	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	14,1714	
5	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	14,1714	
6	Стоимость приема отходов строительства и сноса (бой кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	14,1714	
Раздел: Лотки водоотводные				
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³	0,02896	
8	Устройство оснований под трубопроводы песчаного	10 м ³	0,17906	
9	Устройство водоотводных лотков из 1/2 асбестоцементных труб диаметром 200 мм на откосах	10 м	2,713	
9.1	Лоток водоотводный ВЕТОМАХ DRIVE ЛВ-10.16.16-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект). Цена: 4 670,00/ 1,2 = 3 891,67 руб.	шт.	27	
9.2	Лоток водоотводный ВЕТОМАХ DRIVE ЛВ-10.16.16-Б бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект). Цена: 4 670,00/ 1,2 = 3 891,67 руб.	шт.	2,713	
9.3	Трубы асбестоцементные безшпорные, диаметр условного прохода, мм, 200, внутренний диаметр 189 мм	м	-13,6363	
10	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (без стоимости труб)	100 м	0,0056	
10.1	Трубы полиэтиленовые HDPE для систем канализации, диаметр 110 мм, толщина стенки 4,3 мм	м	0,56	
10.2	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 108, 45°	шт.	1	
10.3	Кольца резиновые уплотнительные для канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр 110 мм	шт.	2	
11	Засыпка вручную траншей и ям, группа грунтов 1-3	100 м ³	0,01696	
11.1	Гравий фракционированный, фракция 20-40 мм	м ³	2,13696	
12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м ³	0,01696	
Раздел: Устройство асфальтобетонного покрытия				
13	Ремонт щебеночных оснований дорог	100 м ²	0,183	
14	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без пралетаний (без стоимости смеси асфальтобетонной)	100 м ²	1,22	
14.1	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкосернистые, марка II, тип В	т	14,7376	
15	Установка бортовых камней бетонных марки БР-100.30.15 при других видах покрытий	100 м	0,37	
16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1-3	100 м ³	0,0275	
16.1	Земля растительная	м ³	2,75	
17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м ³	0,0275	

Составлено зам. директором филиала на основании
р-на "Измайлово" С.С. [подпись]

Составлено [подпись] [подпись] [подпись]
ТОО "Автомобильный сервис" № [подпись] [подпись]
[подпись]